

## **Utlämning av modem – lite information till alla medlemmar**

Vi närmar oss slutet av byggnationen av fibernätet och medlemmarna skall nu montera sina modem på insidan av fastigheten.

Modemen delades ut på Tossene Bygdegård 25 och 26 juli och personal fanns på plats för att ge information om hur monteringen skall genomföras.

Vi utgår från att alla som hämtat sitt modem också har monterat det och anslutit det till ström. OBS! Låt det vara anslutet fram till slutet av året. Detta för att underlätta för vår driftsättningspersonal att kontrollera att hela fibernätet är igång och intakt.

### **Nedanstående text gäller endast för dig som ännu inte fått fibern svetsad.**

Alla har fått utomhusboxen och vi rekommenderar att man däri har ca 2 m fiberkabel upprullad. Ni har fått 10 meter kabel. Den änden som är försedd med den blå anslutningskontakten skall anslutas i modemmet. Eftersom den kontakten är fast skall eventuell kapning av kabeln ske på utsidan innan fibern svetsas ihop i utomhusboxen.

Vi rekommenderar att ni, redan innan svetsningen sker, bestämmer exakt var modemmet skall sitta så att fiberkabeln dit är så kort som möjligt för att undvika framtida mekaniska skador på den.

Skydda fiberkabeln med kabellist eller slang.

Att låta några meter av kabeln hänga i en rulle på insidan, för att eventuellt i framtiden kunna flytta modemmet, är inte att rekommendera på grund av risken för mekaniska skador. Barn, hundar, katter kan få för sig att dra i den och man kan haka fast i rullen och därmed åsamka skador.

**Skulle ni ha några frågor eller problem så kontakta er områdesansvarige eller någon i styrelsen.**